Administration communale
Rue Forville, 1
4560 Clavier
tél. 086/34 94 20
info@clavier.be
www.clavier.be

Clavier, le 15 avril 2026

INFO TRAVAUX IMPORTANTE

OBJET : PIC 2022-2024 et PIMACI 2022-2024 - Rue de la Drève - Réfection de la voirie et aménagement d'un chemin réservé cyclo-piéton.

Chères habitantes, chers habitants,

La pose du collecteur ainsi que les travaux préparatoires (terrassements) à la réalisation des nouveaux éléments linéaires (bordure + filet d'eau) qui borderont le futur chemin réservé étant terminés, nous vous informons que **le sous-traitant (TSBV SA) de l'entrepreneur AB Tech SA va réaliser les éléments linéaires en question du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2026** (*sous réserve de bonnes conditions météo et imprévu*)**.**

➲ **Déroulement des travaux :**

Pour réaliser ce travail, **l'entrepreneur va devoir procéder, pour le restant de la semaine, à la suppression de l'accès voiture à votre habitation** qui avait été provisoirement aménagé. **Il est donc impératif d'avoir sorti votre véhicule de votre allée de garage le lundi 20 avril à 07h30 au plus tard, sans quoi votre véhicule restera bloqué chez vous jusqu'à vendredi**. Nous vous demandons, dès lors, de bien vouloir prendre vos dispositions en ce sens.

Nous attirons également l'attention de tous les riverains de la rue sur le fait que **la machine qui coulera les éléments linéaires occupera toute la voirie et qu'elle sera précédée et alimentée par des camions malaxeur (mixer)**.
Pour ce faire, **nous demandons à tous les riverains de la rue d'éviter, voire de ne pas circuler sur le chantier durant les heures de travail soit de 7h30 à 17h00**. La machine ne se déplacera pas pour laisser passer un véhicule, excepté les services de secours.

La réalisation des éléments linéaires se déroulera en 2 phases : *(voir verso et sur www.clavier.be)*

- **± 1,5 jours pour réaliser la fondation des éléments linéaires**. La machine coulant le béton sur sa gauche, ce travail débutera à hauteur du n° 57/59 en direction et jusqu'à la sortie du village. Elle poursuivra par la suite en se positionnant à hauteur du n° 54 (gros poteau en béton), en direction et jusqu'à la N641/Route de Huy, pour terminer par le côté du n°1 à 1F et n° 3 compris.
- **± 2,5 jours pour réaliser les éléments linéaires (= bordure + filet d'eau)**, le déroulement étant inchangé.

➲ **Accès aux habitations :**

En attendant le rétablissement de tous les accès voiture aux habitations pour la fin de semaine, **l'entrepreneur aménagera des accès piétons provisoires**. Si l'accotement, entre l'élément linéaire et les habitations, peut être emprunté par un piéton et ainsi desservir plusieurs habitations, il se peut que l'entrepreneur n'aménage qu'un accès piéton principal.

➲ **Stationnement :**

Les habitants des numéros 1 à 1F,10, 12 et 12A, auront la possibilité de stationner leur véhicule dans l'accotement enherbé *(**= serrez au max. à droite + tout le monde du même côté !!***) du chemin qui mène vers les campagnes (*chemin à gauche juste après le 1F*).

Les habitants des numéros impairs 63 à 75, sont quant à eux invités à stationner leur véhicule dans l'accotement enherbé de la route en béton qui mène vers Terwagne, et ce, de préférence du côté du n° 65 (***accotement plus large+ serrez au max. à droite + tout le monde du même côté !!***).


Les autres habitants impactés sont invités à stationner leur véhicule **dans les accotements enherbés *(= pas avec une roue dans le filet d'eau***), là où les éléments linéaires n'ont pas été démolis, et en veillant à ne pas déborder sur la voirie (***= serrez au max. à droite + ne pas gêner le passage de la machine***). Voyez également s'il n'est pas possible de stationner votre véhicule dans l'allée de garage de l'un de vos voisins qui n'est pas concernés par ces travaux.

D'avance, nous vous remercions pour votre compréhension, votre collaboration et votre vigilance. Ces travaux sont réalisés dans l'intérêt de toutes et tous, pour un village plus sûr et agréable à parcourir.

Personnes de contact pour tout renseignement complémentaire (***uniquement en journée***) :

Service travaux	**L'Echevin des travaux**	**AB Tech SA**
M. Jean-Luc AUQUIER	M. Alain HUPPE	M. Joël WALKIEWICZ
Tf : 086/34.94.42 ou 40	GSM : 0473/85.45.46	GSM : 0497/52.06.25

Tronçon éléments linéaires n° 57/59 -> jusque sortie du village
+ zone proposée pour stationnement n° 63 à 75



Tronçon éléments linéaires n° 54 (gros poteau béton) ->
jusque N641/Route de Huy et tronçon n° 1 à 1F et n° 3
+ zone proposée pour stationnement n° 1 à 1F,10, 12 et 12A

